

- 1) Плитный фундамент 250 мм
- 2) Гидроизоляция рулонная под все стены
- 3) Лаговое поле перекрытия 150×50 мм
- 4) Наружные стены и фронтоны : Крупноформатный поризованный кирпич 380 мм
- 5) Внутренние несущие стены: Крупноформатный поризованный кирпич 250 мм
- 6) Перегородки: Каркас стен из доски 100×50 мм
- 7) стропильная система сложной формы
- 8) Монтаж кровельного конька с уплотнителем, карнизных и торцевых планок
- 9) Кровельное покрытие гибкая черепица Isoral (Тема), соты с тенью, подкровельный ковёр, плита OSB, обрешётка из доски 100*25 мм, брусok 50*30 мм, ветроизоляция Изоспан А
- 10) Изготовление монолитных армопоясов и балок

Общая стоимость : 1 700 000 р.