

- 1) Плитный фундамент 250 мм + ростверк 200×300 мм
  - 2) гидроизоляция-рулонная под все стены
  - 3) Наружные стены и фронтоны :Газобетон АЭРОК д-500, блок 375\*250\*625мм, толщина стены 375мм
  - 4) Внутренние несущие стены :Газобетон АЭРОК д-500, блок 250\*250\*625мм, толщина стены 250мм
  - 5) Изготовление монолитных армопоясов и балок
  - 6) Лаговое поле 150\*50мм на межэтажное перекрытие, крепление на гвозди, монтажные уголки, саморезы по дереву
  - 7) стропильная система простой формы
  - 8) Монтаж кровельного конька с уплотнителем
  - 9) Кровельное покрытие: металлочерепица м 35 (0,45мм) Россия, в полиэстере, ветроизоляция Изоспан А, контр обрешётка из бруска 50\*30, обрешётка под шаг металлочерепицы, доска 100\*25
  - 10) Монтаж карнизных, торцевых и пристенных планок
- Общая стоимость : 1 500 000 р.