

- 1) Плитный фундамент 250 мм + ростверк 300×300 мм
- 2) гидроизоляция-рулонная под все стены
- 3) Наружные стены и фронтоны :Газобетон АЭРОК д-500, блок 375*250*625мм, толщина стены 375 мм
- 4) Внутренние несущие стены :Газобетон АЭРОК д-500, блок 250*250*625мм, толщина стены 250 мм
- 4) Перегородки :Газобетон АЭРОК д-500, блок 100*250*625мм, толщина стены 100 мм
- 5) Изготовление монолитных армопоясов и балок
- 6) Плита перекрытия пустотная 220 мм
- 7) Лаговое поле потолка 2-го этажа 200×50 мм
- 8) стропильная система простой формы 200×50 мм
- 9) Монтаж кровельного конька с уплотнителем
- 10) Кровельное покрытие: металлочерепица м 35 (0,45мм) Россия, в полиэстере, ветроизоляция Изоспан А, контр обрешётка из бруска 50*30, обрешётка под шаг металлочерепицы, доска 100*25
- 11) Монтаж карнизных, торцевых и пристенных планок

Общая стоимость : 2 700 000 р.